

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Zwierzyniecka i Biały Kamie ”  
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Zwierzyniecka i Biały Kamie ”

Adres:

Kody CPV:

**Inwestor:** PZD Zawiercie  
Sienkiewicza  
Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty drogowe			
1.1	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie 1460*3,5	m2 m2	5 110,000	5 110,000
1.2	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 1460*3,5	m2 m2	5 110,000	5 110,000
1.3	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 1460*3,5	m2 m2	5 110,000	5 110,000
1.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 1460*3,5	m2 m2	5 110,000	5 110,000
1.5	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 1460*3,5	m2 m2	5 110,000	5 110,000
1.6	KNR 2-31 1501-0200	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległo do 0,5 km. Ładowno rodków transportowych ponad 5,0 t do 10 t 652	t t	652,000	652,000
1.7	KNR 2-31 1502-0200	Nakłady uzupeł.do tab.1501.Transport mieszanki mineralno- bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowno rodków transp.5-10t 652	t t	652,000	652,000
2		Pobocza			
2.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 1460*0,5*2	m2 m2	1 460,000	1 460,000
2.2	KNR 2-31 1402-0600	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie. Dodatek za ka de dalsze 5 cm grubo ci cinania 1460*0,5*2	m2 m2	1 460,000	1 460,000
2.3	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 7 cm 1460*0,5*2	m2 m2	1 460,000	1 460,000
2.4	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm 1460*0,5*2	m2 m2	1 460,000	1 460,000