

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej DP 1751S Dobra - Łany Małe
Droga powiatowa Dp1751S

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: PZD Zawiercie
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: 18.04.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 3,02	km km	3,020	3,020
2		Naprawa nawierzchni			
2.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 11	m m	11,000	11,000
2.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 3020*5	m2 m2	15 100,000	15 100,000
2.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wiazac 15100	m2 m2	15 100,000	15 100,000
2.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 15100	m2 m2	15 100,000	15 100,000
2.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraIn 15100	m2 m2	15 100,000	15 100,000
2.6	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 15100	m2 m2	15 100,000	15 100,000
2.7	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 2 15100	m2 m2	15 100,000	15 100,000
3		Pobocza			
3.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczny wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 3020*2*0,75	m2 m2	4 530,000	4 530,000
3.2	KNR 2-31 1402-0600	Naprawy poboczny wykonywane mechanicznie - cinanie. Dodatek za ka de dalsze 5 cm grubo ci cinania 4530	m2 m2	4 530,000	4 530,000
3.3	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 7 cm 4530	m2 m2	4 530,000	4 530,000
3.4	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 8 4530	m2 m2	4 530,000	4 530,000
3.5	KNR 2-31 1002-0100	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow przy u yciu gysu kamiennego frakcji 5-8. Ilo kruszywa 8,0 dm3/m2 4530	m2 m2	4 530,000	4 530,000
4		Rowy odwadniaj ce			
4.1	KNR 2-01 0206-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 800*1,0*1,0	m3 m3	800,000	800,000
4.2	KNR 2-01 0506-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii IV. 800*2	m2 m2	1 600,000	1 600,000