

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1704S ulica Zaparkowa w Zawierciu.
Droga powiatowa nr 1704S

Adres: Zaparkowa
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 18.08.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		NAWIERZCHNIA DROGI			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 2*8+4*6	m m	40,000	40,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,3 4832	m2 m2	4 832,000	4 832,000
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe scieralna 4832	m2 m2	4 832,000	4 832,000
1.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 4832	m2 m2	4 832,000	4 832,000
1.5	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm krotnosc 2 4832	m2 m2	4 832,000	4 832,000
1.6	KNR 2-31 1501-0200	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania - kalkulacja wykonawcy 616	t t	616,000	616,000
2		ROBOTY POZOSTAŁE			
2.1	kalkulacja indywidualna	inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	kalkulacja indywidualna	wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu zwiazanej z remontem chodników na okres prac 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	KNR 2-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - studnia kanalizacyjna 23	szt. szt.	23,000	23,000
2.4	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych - zasuw 13	szt. szt.	13,000	13,000
2.5	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - kratek ciekowych ulicznych 17	szt. szt.	17,000	17,000
2.6	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie kraw niki betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 510	m m	510,000	510,000
2.7	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 510	m m	510,000	510,000
2.8	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod kraw niki i obrzeza 18	m3 m3	18,000	18,000
2.9	KNR 2-31 0403-0300	Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 510	m m	510,000	510,000
2.10	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo do 1 km 510*0,3*0,15	m3 m3	22,950	22,950
2.11	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za ka dy nast pny 1 km 22,95	m3 m3	22,950	22,950
2.12	kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu betonowego z rozbiorek 22,95	m3 m3	22,950	22,950