

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1754 S w miejscowości Złoteniec
Droga powiatowa nr 1754S

Adres: Złoteniec

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		NAWIERZCHNIA DROGI			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 12	m m	12,000	12,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 1720*6	m2 m2	10 320,000	10 320,000
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe scieralna 10320	m2 m2	10 320,000	10 320,000
1.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 10320	m2 m2	10 320,000	10 320,000
1.5	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm krotnosc 2 10320	m2 m2	10 320,000	10 320,000
1.6	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 WARSTWA WYRÓWNAWCZA 500	m2 m2	500,000	500,000
1.7	KNR 2-31 1501-0200	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania - kalkulacja wykonawcy 1315	t t	1 315,000	1 315,000
2		NAPRAWA POBOCZY			
2.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 1720*1+300	m2 m2	2 020,000	2 020,000
2.2	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 7 cm 2020	m2 m2	2 020,000	2 020,000
2.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 8 2020	m2 m2	2 020,000	2 020,000
2.4	KNR 2-31 1002-0200	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow przy u yciu gysu kamiennego frakcji 8-12. Ilo kruszywa 10,0 dm3/m2 2020	m2 m2	2 020,000	2 020,000