

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont drogi powiatowej DP 1759S w km 0+000 do km 1+196 arnowiec Łany Małe  
Droga powiatowa DP 1759 S

Adres: Łany Małe- arnowiec

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233320-8 - Fundamentowanie dróg

**Inwestor:** PZD Zawiercie  
Sienkiewicza 34  
42-440 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził: Adam Głab  
Sprawdził:  
Data opracowania: 17.10.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT NAWIERZCHNI DROGI - JEZDNI			
1.1	AT 3//101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko c 6-10 cm - ci cie asfaltu na połączeniach starej i nowej nawierzchni 12	m m	12,000	12,000
1.2	AT 3//102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległo do 15 km, nawierzchnia gr do 4 cm - destrukta dla PZD 6-10 cm - ci cie asfaltu na połączeniach starej i nowej nawierzchni 1196*4,6+100*1,4	m m	5 641,600	5 641,600
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna , zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wi c 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.4	KNR 2-31 0110-0100	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli cowo- wirowych. Mieszanki o lepisczu asfaltowym. Grubo warstwy po zag szczeniu 5-10 cm - AC 22P PMB 25/55-60 KR 3 -4 4,6*400	m2 m2	1 840,000	1 840,000
1.5	KNR 2-31 1004-0500	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.6	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wiazac 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.7	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.8	KNR 2-31 0310-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.9	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cialn 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.10	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cialna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
1.11	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cialna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 5641,6	m2 m2	5 641,600	5 641,600
2		POBOCZA			
2.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczny wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 1196*2*0,75	m2 m2	1 794,000	1 794,000
2.2	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni. Grubo warstwy po uwałowaniu 10 cm 1794	m2 m2	1 794,000	1 794,000
2.3	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni. Grubo warstwy po uwałowaniu 5 cm 1794	m2 m2	1 794,000	1 794,000
2.4	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - analogia - emulsj kationow wolnorozpadow z obsypk kruszywem frakcji 4 mm - analogia pobocza 1794	m2 m2	1 794,000	1 794,000
3		ROBOTY INNE			
3.1	kalkulacja własna	Koszt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas robót 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.2	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 1,196	km km	1,196	1,196