

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Odnowa oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez PZD Zawiercie na terenie powiatu zawierciańskiego		
1	Odnowa oznakowania		
1.1	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe gr. 0,3 - 0,8mm, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	19 000
1.2	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe 0,3 - 0,8mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojowe, powierzchnie wyłączone z ruchu, malowane mechanicznie	m2	2 500
1.3	Wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych obejmujące: malowanie powierzchni stanowiska w kolorze niebieskim	szt	25
1.4	Strukturalne grubowarstwowe	m2	900
1.5	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego	m2	100
1.6	Wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (strukturalne grubowarstwowe) w kolorze biało - czerwonym	m2	350