

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ulicy ołnierskiej w Zawierciu.

Przebudowa chodnika.

Adres: ołnierska, Bzów  
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

**Inwestor:** PZD w Zawierciu  
Sienkiewicza 34  
42-400 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-31 0815-0700	Rozebranie chodników, wjazdów z trylinki. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (639+628+80)*1,5	m2 m2	2 020,500	2 020,500
1.2	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (639+628+80)	m m	1 347,000	1 347,000
1.3	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 350	m m	350,000	350,000
1.4	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (1630,5*0,06)+(1347*0,3*0,15)+(350*0,06*0,2)+(0,15*390)	m3 m3	221,145	221,145
2		PODBUDOWY			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (644+629+628)*1,7	m2 m2	3 231,700	3 231,700
2.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV (644+629+628)*1,7	m2 m2	3 231,700	3 231,700
2.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3231,70*0,2	m3 m3	646,340	646,340
2.4	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km 646,34	m3 m3	646,340	646,340
2.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2461,5	m2 m2	2 461,500	2 461,500
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 2461,5	m2 m2	2 461,500	2 461,500
2.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm WJAZDY 390	m2 m2	390,000	390,000
2.8	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 390	m2 m2	390,000	390,000
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 52*5*1,5	m2 m2	390,000	390,000
3.2	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) [(644+629+628)*1,5]-390	m2 m2	2 461,500	2 461,500
4		ELEMENTY ULIC			
4.1	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawniki i ławy krawnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 644+629+628	m m	1 901,000	1 901,000
4.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawniki i obrzeża (0,2*0,15*1901)+[(638*0,5+628+644)*0,2*0,1]	m3 m3	88,850	88,850
4.3	KNR 2-31 0403-0300	Krawniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2500-340-136	m m	2 024,000	2 024,000
4.4	KNR 2-31 0403-0300	Krawniki betonowe SKOS 52*2	m m	104,000	104,000
4.5	KNR 2-31 0403-0300	Krawniki betonowe NAJAZDOWE 52*5	m m	260,000	260,000
4.6	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementowych 638*0,5+644+628*0,5	m m	1 277,000	1 277,000
5		ROBOTY POZOSTAŁE			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
5.1	kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku i uzupełnienie asfaltem - kalkulacja własna 644+638+628	m2 m2	1 910,000	1 910,000
5.2	kalkulacja własna	Zabudowa wpustu ulicznego kamiennego ze studni o średnicy 500 mm wysokości 1,0 m, odprowadzenie wody rurą o średnicy 200 mm długości 2,5 m	kpl. kpl.	3,000	3,000
5.3	kalkulacja indywidualna	inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.4	kalkulacja indywidualna	wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu związanej z remontem chodników na okres prac	kpl. kpl.	1,000	1,000