

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1723 S - rubarnia - elazko"

Adres:

Kody CPV:

**Inwestor:** PZD w Zawierciu  
Sienkiewicza 34  
42-200 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze Droga powiatowa nr 1723S od skrzyżowania z DW 791 do miejscowości elazko			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 3,1	km km	3,100	3,100
2		Naprawa nawierzchni			
2.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 3*5	m m	15,000	15,000
2.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, ( OBWÓD DROGOWY ) nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,2 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
2.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna , zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwą wyrównuj c 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
2.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
2.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwą cierałn 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
2.6	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierałna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
2.7	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierałna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 3100*3,5+200	m2 m2	11 050,000	11 050,000
3		Pobocza			
3.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 25% odcinka 3100*0,75*2*0,25	m2 m2	1 162,500	1 162,500
3.2	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa dolna z tłuczni. Grubo warstwy po uwałowaniu 10 cm 3100*0,75*2	m2 m2	4 650,000	4 650,000
3.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 5 3100*0,75*2	m2 m2	4 650,000	4 650,000
3.4	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - analogia - emulsj kationow wolnorodpadow z obsypk kruszywem frakcji 4 mm - analogia pobocza 3100*0,75*2	m2 m2	4 650,000	4 650,000
4		Roboty pozostałe			
4.1	kalkulacja indywidualna	inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.2	kalkulacja indywidualna	wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na okres prac 1	kpl. kpl.	1,000	1,000