

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1702S ul.Daszyńskiego w m.Zawiercie

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: PZD Zawiercie
Sienkiewicza 34
42-200 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 22.01.2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 S ul.Daszy skiego w m.Zawiercie.			
1.1	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie kraw ników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 462	m m	462,000	462,000
1.2	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod kraw niki 462*0,2*0,2	m3 m3	18,480	18,480
1.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległo do 1 km 18,48+462*0,3*0,15	m3 m3	39,270	39,270
1.4	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu betonowego z rozbiórek 39,27	m3 m3	39,270	39,270
1.5	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II 462	m m	462,000	462,000
1.6	KNR 2-31 0403-0300	Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 462	m m	462,000	462,000
1.7	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod kraw niki zwykłe 462*0,2*0,35	m3 m3	32,340	32,340
1.8	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5 cm 462+6,2+6+8+6,2+8+6,2+6,2+6,2+6,2	m m	521,200	521,200
1.9	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 (487,50*6,2)+(20*6,2)+(13,5*5)+(11*5,5)+(8*2,2)	m2 m2	3 292,100	3 292,100
1.10	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wiazaca (487,50*6,2)+(20*6,2)+(13,5*5)+(11*5,5)+(8*2,2)	m2 m2	3 292,100	3 292,100
1.11	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm (487,50*6,2)+(20*6,2)+(13,5*5)+(11*5,5)+(8*2,2)	m2 m2	3 292,100	3 292,100
1.12	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 2 (487,50*6,2)+(20*6,2)+(13,5*5)+(11*5,5)+(8*2,2)	m2 m2	3 292,100	3 292,100
1.13	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych i gazowych 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.14	kalkulacja własna	Wymiana krtek ciekowych wraz z regulacj - wpust kraw nikowo jezdniowy - regulacja studni za pomoc elementów z tworzywa sztucznego w Systemie TVR T lub równowa nym 22	kpl. kpl.	22,000	22,000
1.15	kalkulacja własna	Wymiana włazów D400 wraz z regulacj - regulacja studni za pomoc elementów z tworzywa sztucznego w Systemie TVR T lub równowa nym 22	kpl. kpl.	22,000	22,000
1.16	kalkulacja własna	Odwzorzenie oznakowania poziomego (przy cie dla pieszych, linie segregacyjne) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000