

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja "Przebudowa drogi powiatowej 1730 S - Kromolów - Bzów"

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: PZD w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-200 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa nawierzchni			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 12	m m	12,000	12,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, (MAGAZYN ZAMAWIAJ CEGO NA BUDOWIE) nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,2 5,6*775	m2 m2	4 340,000	4 340,000
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 5,6*775	m2 m2	4 340,000	4 340,000
1.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR3-4 5,6*775	m2 m2	4 340,000	4 340,000
1.5	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNOSC 2 KR3-4 5,6*775	m2 m2	4 340,000	4 340,000