

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa chodnika przy ul.Topolowej w Zdowie
odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona

Adres: Topolowa
42-421 Zdów

Kody CPV:

Inwestor: PZD w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		PODBUDOWY			
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 122*1,7	m2 m2	207,400	207,400
1.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 122*1,7	m2 m2	207,400	207,400
1.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 207,4*0,2	m3 m3	41,480	41,480
1.4	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi za każdą następną 1 km 41,48	m3 m3	41,480	41,480
1.5	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 122*1,3	m2 m2	158,600	158,600
1.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 122*1,3	m2 m2	158,600	158,600
1.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Wjazd (6*5)*1,3	m2 m2	39,000	39,000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 0511-0400	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) (6*5)*1,3	m2 m2	39,000	39,000
2.2	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) (122*1,3)-39	m2 m2	119,600	119,600
3		ELEMENTY ULIC			
3.1	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 122+2	m m	124,000	124,000
3.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i obrzeża 122*0,3*0,3	m3 m3	10,980	10,980
3.3	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 122-12-30+2	m m	82,000	82,000
3.4	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe SKOS 6*2	m m	12,000	12,000
3.5	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe NAJAZDOWE 5*6	m m	30,000	30,000
3.6	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 122+1,3	m m	123,300	123,300
4		ROBOTY POZOSTAŁE			
4.1	kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku i uzupełnienie asfaltem - kalkulacja własna 122+2	m m	124,000	124,000
4.2	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000