

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe
Inwestycja Przebudowa chodnika przy ul. areckiej we Włodowicach.

Adres: arecka
42-421 Włodowice

Kody CPV:

Inwestor: PZD w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		PODBUDOWY			
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 194*1,7	m2 m2	329,800	329,800
1.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 194*1,7	m2 m2	329,800	329,800
1.3	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 329,80*0,2	m3 m3	65,960	65,960
1.4	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi za każdą następną 1 km 65,96	m3 m3	65,960	65,960
1.5	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 194*1,3	m2 m2	252,200	252,200
1.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 194*1,3	m2 m2	252,200	252,200
1.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Wjazd (11*5)*1,3	m2 m2	71,500	71,500
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 0511-0400	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) (11*5)*1,3	m2 m2	71,500	71,500
2.2	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) (194*1,3)-71,5	m2 m2	180,700	180,700
3		ELEMENTY ULIC			
3.1	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV 194	m m	194,000	194,000
3.2	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i obrzeża 194*0,3*0,3	m3 m3	17,460	17,460
3.3	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 194-22-55	m m	117,000	117,000
3.4	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe SKOS 11*2	m m	22,000	22,000
3.5	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe NAJAZDOWE 5*11	m m	55,000	55,000
3.6	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 194+2,6	m m	196,600	196,600
4		ROBOTY POZOSTAŁE			
4.1	kalkulacja własna	Ciśnie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku i uzupełnienie asfaltem - kalkulacja własna 194	m m	194,000	194,000
4.2	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000