

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej 1761S w miejscowości Udórz - Chlina”

Adres: Udórz, Chlina
42-439 Łarnowiec

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: luty 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Naprawa nawierzchni			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 20+20,9+20	m m	60,900	60,900
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,2 (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wiazaca (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200
1.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm KR 3-4 (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200
1.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200
1.6	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200
1.7	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 1 (2814*5,3)+(0,5*11,5*8)+(0,5*27*18)	m2 m2	15 203,200	15 203,200