

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska- Zamiechówka w km 0+000 do 2+066

Adres: Wola Libertowska- Zamiechówka
Zarnowiec

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 15.10.2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska- Zamiechówka w km 0+000 do 2+066			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 5,6*2	m m	11,200	11,200
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wyrównawcz 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600
1.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubo ci po zag szczeniu 4 cm KR 3-4 2066*5,60*0,3	m2 m2	3 470,880	3 470,880
1.5	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600
1.6	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600
1.7	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600
1.8	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 2 2066*5,60	m2 m2	11 569,600	11 569,600