

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej nr 1191 S Irz dze Wilgoszcza w km 3+950 do 5+150

Adres: Irz dze Wilgoszcza
Irz dze

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 15.03.2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi powiatowej nr 1191 S Irz dze - Wilgoszcza w km 3+950 do			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 5,5+5,5	m m	11,000	11,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,3 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000
1.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000
1.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000
1.6	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000
1.7	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 2 cm 1200*4,2	m2 m2	5 040,000	5 040,000