

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont drogi powiatowej nr 1710 S Irz dze Wo niki w km 0+000 do 1+110

Adres: Irz dze Wo niki

Kody CPV:

**Inwestor:** Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu  
Sienkiewicza 34  
42-400 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 15.03.2019

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi powiatowej nr 1710 S I rz dze - Wo niki w km 0+000 do 1+100			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 5,5+5,5	m m	11,000	11,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000
1.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000
1.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000
1.5	KNR 2-31 1207-0500	Remonty cz stkowe odwodnienia z korytek ciekowych cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow - Analogia 200	m m	200,000	200,000
1.6	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraIn 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000
1.7	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000
1.8	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 2 cm 1100*5,1	m2 m2	5 610,000	5 610,000