Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont drogi powiatowej nr 1714 S Góra Włodowska - Bory w km 0,0 + 1,0			
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45111200-0			
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01a KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,0		km
2 Nawierzchnia jezdni (frezowanie + nakładka) - kod CPV 45233000-9			
2.1 CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania średnio od 3 do 5 cm - wyc. ind. wykonawcy 1000,0*6,0 = 6 000,000000 Ogółem: 6 000	6 000		m2
2.2 Nr STWiOR: D-05.03.00a KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 6000 = 6 000,000000 Ogółem: 6 000	6 000		m2
2.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	6 000		m2
2.4 Nr STWiOR: D-05.03.05e KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W lub AC16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 o grubości 4˙cm	6 000		m2
2.5 Nr STWiOR: D-05.03.05e KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za dalsze 2 cm grub.	6 000	2	m2
2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	6 000		m2
2.7 Nr STWiOR: D-05.03.05d KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 o grubości 3˙cm	6 000		m2
2.8 Nr STWiOR: D-05.03.05d KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- za dalszy 1 cm	6 000	1	m2
3 Pobocza - kod CPV 45233000-9			
3.1 Nr STWiOR: D-06.03.01 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe 1000*1,0*2 = 2 000,000000 Ogółem: 2 000	2 000		m2
3.2 Nr STWiOR: D-06.03.01 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km transportu ponad 1˙km	2 000	4,00	m2
3.3 Nr STWiOR: D-06.03.01a KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - pobocza	2 000		m2
3.4 Nr STWiOR: D-06.03.01a KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- pobocza gr 15 cm.	2 000	8	m2
3.5 Nr STWiOR: D-06.03.01a KNR 231/1004/7 Skropienie poboczy asfaltem	2 000		m2
4 Rowy - kod CPV 45231100-6, 45232130-2			
4.1 Nr STWiOR: D-06.04.01 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm 1500 = 1 500,000000 Ogółem: 1 500	1 500		m
5 Roboty różne - kod CPV 45233000-9			
5.1 Nr STWiOR: D-01.01.01a Wytyczenie osi drogi i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą- wyc. ind. wykonawcy	1		kpl