

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,3		km
1.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm			m2
1.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm			m2
1.4 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	300		m
1.5 KNNR 6/805/5 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5·cm	404		m2
1.6 KNNR 1/105/5 Ręczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	5		szt
1.7 Kalkulacja własna - utylizacja materiałów wraz z odwozem na odległość 5 km	250		m3
2 Chodnik			
2.1 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii I-II	300		m
2.2 KNNR 6/401/1 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka piaskowa	300		m
2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 300*0,06 = $\frac{18,000000}{18}$	18		m3
2.4 KNR 231/116/1 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	96		m2
2.5 KNR 231/116/5 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm -chodnik	404		m2
2.6 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	404		m2
2.7 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	96		m2
2.8 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	441		m
3 Wykonczenie			
3.1 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	1		szt
3.2 KNNR 6/1108/2 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepsze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa	10		t
3.3 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	150		m2
3.4 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	150		m2
3.5 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	2		szt
4 Projekt organizacji ruchu			
4.1 Kalkulacja wasna projekt organiyacji ruch na czs wykonywania prac w pasie drogowym	1		szt