

		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI, REGENERACJA ROWÓW I ZJAZDY NA POSESJE NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1768 ŻARNOWIEC - MAŁOSZYCE km 0+000 do 1+650 i 3+250 do 4+394		
Mnożniki kosztorysu: [R=1,15]		
Identyfikator kosztorysu: Kopia Małoszyce		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-08-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI		
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 205-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 1,3*0,5*5,0*40	m3	130,00
		130,00	
2	KNR 2-31 816-1 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 cm 5,0*40	m	200,00
		200,00	
3	KNR 2-31 1403-2 Oczyszczanie rowów z namułu bez naruszenia skarp rowu, gr.namułu 20 cm	m	1 500,00
4	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18] 1500,0*0,2	m3	300,00
		300,00	
5	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 200,0*0,21	m3	42,00
		42,00	
6	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	42,00
7	2-1 Koszt utylizacji gruzu 42,0*2,0	t	84,00
		84,00	
1.2	Budowa przepustów		

8	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	290,00
	1,45*5,0*40		
9	KNR 2-31 605-7 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO kl.III o średnicy 50 cm	m	200,00
	5,0*40		
10	KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	130,00
1.3	Nawierzchnia jezdni		
56	A-03 (Athenasoft normy zakładowe) 102-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm	m2	1 397,00
	13970,0*0,1		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-08-16 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
11	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	13 970,00	
	1650,0*5,0			8 250,00
	1144,0*5,0			5 720,00
			13 970,00	
12	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	13 970,00	
13	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	13 970,00	
14	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2]	m2	13 970,00	
15	KNR 2-31 1501-2 Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania - mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność środków transportowych ponad 5 do 10 t	t	1 781,18	
	1068,71+712,47			1 781,18
1.4	Pobocza			
16	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	2 000,00	
	2000,0*1,0			2 000,00
17	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	200,00	

	2000,0*0,1	200,00		
18	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3		200,00
19	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2		2 000,00
20	KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8]	m2		2 000,00
21	KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu [R=3;M=3;S=3]	m2		-2 000,00
----- Koniec wydruku -----				