

| | | |
|--|--|--|
| | | Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| REGENERACJA ROWÓW I ZJAZDY NA POSESJE NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1767 S KLESZCZOWA - UDÓRZ km 6+560 do 8+060 | | |
| Mnożniki kosztorysu: [R=1,15] | | |
| Identyfikator kosztorysu: Kleszczowa | | |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-08-16 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|------------|--|--------------------|-----------------|
| 1 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI | | |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | KNR 2-01 205-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III | m3 | 68,25 |
| | 1,3*0,7*5,0*15 | 68,25 | |
| 2 | KNR 2-31 816-4 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 9,18 |
| | 1,5*1,7*0,3*12 | 9,18 | |
| 3 | KNR 2-31 816-1 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 75,00 |
| | 5,0*15 | 75,00 | |
| 4 | KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 30 cm | m | 1 600,00 |
| 5 | KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18] | m3 | 308,25 |
| | 68,25+1600*0,15 | 308,25 | |
| 6 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 24,93 |
| | 9,18+75,0*0,21 | 24,93 | |
| 7 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=4] | m3 | 24,93 |
| 8 | 2-1 Koszt utylizacji gruzu | t | 54,85 |

| | | | | |
|------------|---|--------|---------|---------------|
| | 24,93*2,2 | 54,85 | | |
| 1.2 | Budowa przepustów | | | |
| 9 | KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 1,6*5,0*15 | 120,00 | m2 | 120,00 |
| 10 | KNR 2-31 605-8 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO kl. III o średnicy 60 cm 5,0*15 | 75,00 | m | 75,00 |
| 11 | KNR 2-02 2203-3 Elementy prefabrykowane kanału - ścianki czołowe 15*2 | 30,00 | element | 30,00 |
| 12 | KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III | | m3 | 68,25 |
| 1.3 | Pobocza | | | |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-08-16 str. 2

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|------------|--|-----------------|------------------|
| 13 | KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV 1500,0*0,5*2 | m2 | 1 500,00 |
| 14 | KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 1500,0*0,1 | m3 | 150,00 |
| 15 | KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=4] | m3 | 150,00 |
| 16 | KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu | m2 | 1 500,00 |
| 17 | KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu [R=1,4;S=1,8] | m2 | 1 500,00 |
| 18 | KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu [R=5;M=5;S=5] | m2 | -1 500,00 |
| 1.4 | Odwodnienie liniowe skrzyżowań z drogami bocznymi | | |
| 19 | A-03 (Athenasoft normy zakładowe) 101-2 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm 5,0*3*2 | m | 30,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-------|------|
| 20 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 9,00 | |
| | 5,0*0,6*3 | | | 9,00 |
| 21 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;S=7] | m2 | 9,00 | |
| 22 | KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie | m2 | 9,00 | |
| 23 | KNR 2-31 802-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=10;S=10] | m2 | 9,00 | |
| 24 | KNR 2-02 202-2 Ławy pod odwodnienie liniowe o szer.do 0.8 m, beton C20/25 | m3 | 3,45 | |
| | 0,7*0,2*5*3 | | | 2,10 |
| | 0,3*0,15*2*5*3 | | | 1,35 |
| | | | 3,45 | |
| 25 | KNR 2-31 606-1 Ścieki liniowe z elementów typu FASERFIX SUPER 300 z rusztem żeliwnym | m | 15,00 | |
| ----- Koniec wydruku ----- | | | | |