

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Odnowa oznakowania poziomego i pionowego			
1.1 KNNR 6/1201/3 Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	5 000		m2
1.2 KNNR 6/1201/6 Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	2 000		m2
1.3 Odnowa oznakowania - chemoutwardzalne grubowarstwowe	300		m2
1.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 - lico folia kat I	30		szt
1.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 - lico folia kat II	10		szt
1.6 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm - wraz z betonowaniem dł 3,50m	40		szt

Odnowa oznakowania poziomego na
drogach administrowanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w
ilości do m2