

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Armi Krajowej m. Ryczów</b>			
1.1 Kalkulacja własna - korekcyjne frezowanie nawierzchni	2 750		m2
1.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 750		m2
1.3 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	2 750		m2
1.4 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	2 750		m2