
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740
S w m. Zawiercie, ul. Poległych
POZ.04 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
ADRES INWESTORA : 42-400 ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 34

KODY I NAZWY ROBÓT : Grupy robót:
(wg Wspólnego Słownika Zamówień) 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasy robót:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
Kategorie robót:
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

BRANŻA : Mostowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Październik 2011

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ZAMKNIĘCIE 1						
1 d.1	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków i tablic drogowych o śr 70 mm	szt.	8		
2 d.1	D.07.02.01	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	11		
3 d.1	D.07.02.02	Analogia - Ustawienie tablicy prowadzącej U-3d	m	2.75		
4 d.1	D.07.02.02	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20a 2x1,75m i U-20b 2.75m	m	3.50+2.75 = 6.25		
5 d.1	D.07.02.02	Analogia - Montaż świateł ostrzegawczych U-35 "czerwonych" max 3 szt. w kpl.	kpl.	1		
6 d.1	D.00.00.00	Ustawienie barier drogowych betonowych U-14b (dł. 1, 50m; szer. podst. 0,40m; wys. 0,80m) - zakup, transport i montaż	m	11*1.50 = 16.50		
7 d.1	D.00.00.00	Demontaż znaków drogowych	szt.	3		
8 d.1	D.00.00.00	Analogia - Demontaż świateł ostrzegawczych	kpl.	1		
9 d.1	D.00.00.00	Analogia - Demontaż tablicy prowadzącej U-3d	m	2.75		
10 d.1	D.00.00.00	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20	m	6.25		
11 d.1	D.00.00.00	Demontaż barier drogowych betonowych skrajnych	m	16.50		
12 d.1	D.00.00.00	Montaż i demontaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej, 2 sygnalizatory w komplecie	kpl	1		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ZAMKNIĘCIE 2						
13 d.2	D.07.02.01	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3		
14 d.2	D.07.02.02	Analogia - Ustawienie tablicy prowadzącej U-3d	m	2.75		
15 d.2	D.07.02.02	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20a 2,25x1, 75m i U-20b 2.75m	m	4.00+2.75 = 6.75		
16 d.2	D.07.02.02	Analogia - Montaż świateł ostrzegawczych U-35 "czerwonych" max 3 szt. w kpl.	kpl.	1		
17 d.2	D.00.00.00	Ustawienie barier drogowych betonowych U-14b (dł. 1, 50m; szer. podst. 0,40m; wys. 0,80m) - zakup, transport i montaż	m	10*1.50 = 15.00		
18 d.2	D.00.00.00	Demontaż znaków drogowych	szt.	11		
19 d.2	D.00.00.00	Demontaż słupków tymczasowych	szt	8		
20 d.2	D.00.00.00	Analogia - Demontaż świateł ostrzegawczych	kpl.	1		
21 d.2	D.00.00.00	Analogia - Demontaż tablicy prowadzącej U-3d	m	2.75		
22 d.2	D.00.00.00	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20	m	6.75		
23 d.2	D.00.00.00	Demontaż barier drogowych betonowych skrajnych	m	15.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: