

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740  
S w m. Zawiercie, ul. Poległych  
POZ.04 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu  
ADRES INWESTORA : 42-400 ZAWIERCIE  
ul. Sienkiewicza 34

KODY I NAZWY ROBÓT : Grupy robót:  
(wg Wspólnego Słownika Zamówień) 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasy robót:  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg  
Kategorie robót:  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych  
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

BRANŻA : Mostowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

OPRACOWAŁ:

Październik 2011

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ZAMKNIĘCIE 1</b>					
1	<b>KNNR 6</b>	Ustawienie słupków do znaków i tablic drogowych o śr 70 mm	szt.		
d.1	<b>0702-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.01 8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
2	<b>KNNR 6</b>	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1	<b>0702-05</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.01 11	szt.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
3	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Ustawienie tablicy prowadzącej U-3d	m		
d.1	<b>0417-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 2.75	m	2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
4	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20a 2x1,75m i U-20b 2.75m	m		
d.1	<b>0417-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 3.50+2.75	m	6.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.25</b>
5	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Montaż świateł ostrzegawczych U-35 "czerwonych" max 3 szt. w kpl.	kpl.		
d.1	<b>0627-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	<b>NI</b>	Ustawienie barier drogowych betonowych U-14b (dł. 1,50m; szer. podst. 0,40m; wys. 0,80m) - zakup, transport i montaż	m		
d.1		Charakterystyka robót: D.00.00.00 11*1.50	m	16.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.50</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Demontaż znaków drogowych	szt.		
d.1	<b>0702-08</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż świateł ostrzegawczych	kpl.		
d.1	<b>0627-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż tablicy prowadzącej U-3d	m		
d.1	<b>0417-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 2.75	m	2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
10	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20	m		
d.1	<b>0417-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 6.25	m	6.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.25</b>
11	<b>NI</b>	Demontaż barier drogowych betonowych skrajnych	m		
d.1		Charakterystyka robót: D.00.00.00 16.50	m	16.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.50</b>
12	<b>NI</b>	Montaż i demontaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej, 2 sygnalizatory w komplecie	kpl.		
d.1		Charakterystyka robót: D.00.00.00 1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2 ZAMKNIĘCIE 2</b>					
13	<b>KNNR 6</b>	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.2	<b>0702-05</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.01 3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
14	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Ustawienie tablicy prowadzącej U-3d	m		
d.2	<b>0417-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 2.75	m	2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
15	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20a 2,25x1,75m i U-20b 2.75m	m		
d.2	<b>0417-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 4.00+2.75	m	6.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.75</b>
16	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Montaż świateł ostrzegawczych U-35 "czerwonych" max 3 szt. w kpl.	kpl.		
d.2	<b>0627-01</b>	Charakterystyka robót: D.07.02.02 1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	<b>NI</b>	Ustawienie barier drogowych betonowych U-14b (dł. 1,50m; szer. podst. 0,40m; wys. 0,80m) - zakup, transport i montaż	m		
d.2		Charakterystyka robót: D.00.00.00 10*1.50	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNNR 6</b>	Demontaż znaków drogowych	szt.		
d.2	<b>0702-08</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 11	szt.	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
19	<b>KNNR 6</b>	Demontaż słupków tymczasowych	szt		
d.2	<b>0808-08</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
20	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż świateł ostrzegawczych	kpl.		
d.2	<b>0627-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż tablicy prowadzącej U-3d	m		
d.2	<b>0417-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 2.75	m	2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
22	<b>KNR 2-25</b>	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20	m		
d.2	<b>0417-02</b>	Charakterystyka robót: D.00.00.00 6.75	m	6.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.75</b>
23	<b>NI</b>	Demontaż barier drogowych betonowych skrajnych	m		
d.2		Charakterystyka robót: D.00.00.00 15.00	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>