

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S relacji Zawiercie - Włodowice - Kotowice w m. WŁODOWICE
POZ.06 Tymczasowa organizacja ruchu

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
ADRES INWESTORA : 42-400 ZAWIERCIE
ul. Sienkiewicza 34

KODY I NAZWY ROBÓT (wg Wspólnego Słownika Zamówień) : Grupy robót:
45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasy robót:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
Kategorie robót:
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

BRANŻA : Mostowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Październik 2011

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OBJAZD					
1	KNNR 6	Ustawienie słupków do znaków i tablic drogowych o śr 70 mm	szt.		
d.1	0702-01	Charakterystyka robót: D:07.02.01 22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
2	KNNR 6	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1	0702-05	Charakterystyka robót: D:07.02.01 26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
3	KNNR 6	Analogia - Montaż tablic objazdowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1	0702-07	Charakterystyka robót: D:07.02.01 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	NI	Zasłonięcie relacji na drogowskazach istniejących	szt		
d.1		Charakterystyka robót: D:00.00.00 2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNNR 6	Demontaż tablic objazdowych	szt.		
d.1	0702-08	Charakterystyka robót: D:00.00.00 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNNR 6	Demontaż znaków tymczasowych	szt.		
d.1	0702-08	Charakterystyka robót: D:00.00.00 26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNNR 6	Demontaż słupków do znaków i tablic tymczasowych	szt		
d.1	0808-08	Charakterystyka robót: D:00.00.00 22	szt	22.00	
				RAZEM	22.00
8	NI	Odsłonięcie relacji na drogowskazach istniejących	szt		
d.1		Charakterystyka robót: D:00.00.00 2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2 MIEJSCE ROBÓT					
9	KNR 2-25	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20b 2x(2x2,75)	m		
d.2	0417-01	Charakterystyka robót: D:07.02.02 11.00	m	11.00	
				RAZEM	11.00
10	KNR 2-25	Analogia - Montaż świateł ostrzegawczych U-35 "czerwonych" max 6 szt. w kpl.	kpl.		
d.2	0627-01	Charakterystyka robót: D:07.02.02 2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 6	Montaż znaków tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.2	0702-05	Charakterystyka robót: D:07.02.01 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 2-25	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20b	m		
d.2	0417-02	Charakterystyka robót: D:00.00.00 11.00	m	11.00	
				RAZEM	11.00
13	KNR 2-25	Analogia - Demontaż świateł ostrzegawczych	kpl.		
d.2	0627-02	Charakterystyka robót: D:00.00.00 2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNNR 6	Demontaż znaków tymczasowych	szt.		
d.2	0702-08	Charakterystyka robót: D:00.00.00 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	NI	Likwidacja przyz z piasku	t		
d.2		Charakterystyka robót: D:00.00.00 20	t	20.00	
				RAZEM	20.00