

## Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2014-02-05**  
Nazwa jednostki opracowującej: **PZD Zawiercie**

Data opracowania:  
**2014-02-05**

Kosztorys opracowany przez:  
**Gumułka Andrzej,**

.....

**Przedmiar robót**

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1		<b>Element</b>			
1.1	KNR 231/70 6/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową , linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	5 000	
1.2	KNR 231/70 6/3	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową , linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	5 000	
1.3	KNR 231/70 2/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	10	
1.4	KNR 231/70 3/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt	10	
1.5	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - strukturalne grubowarstwowe	m2	200	
1.6	Kalkulacja własna	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego	m2	200	
1.7	Kalkulacja własna	Wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego strukturalne grubowarstwowe w kolorze biało czerwonym	szt	5	