


SKALA 1 : 50



DLUGOŚĆ	ZJAZDU	WARTOŚĆ ZMIENNA
---------	--------	-----------------



8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
3 CM - PODSTŁPKA CEMENTOWO - PŁASKOWA (1:4)
20 CM - PODBUDOWA Z TŁUŻCZA KAMIEŃNEGO
0 GRAN. 0 - 40 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 CM



SKALA 1:50:20:10

SZCZEGÓŁ „A”



SZCZEGÓŁ „B”



		PRZEDSIĘBIORSTWO – USŁUGOWE „BUDREMEX” w Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Główna 24 tel./fax (0)22 67-57-527	
INWESTOR		POMIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZAWIERCIU 42-400 ZAWIERCIE UL. SIKEMIŃCZA 34	
Um.	Uprawnienia	Podpis	Stale 1.50.2010
13	Projektował mgr inż. P. Walek 400/2		N/95 4
Opracował	inż. J. Zywek 437/86		
OBIEKT : PRZEBUDOWA ULICY RZEMIEŚNICZEJ W ZAWIERCIU STADIUM : PROJEKT BUDOWAŃWO - WYKONAWCZY		Nazwa rysunku: ZŁAZD NA POSESIE SZCZEGÓŁY	
Kier. Prac. inż. W. Zywek		