

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	chodnik Harcerska			
1	Element	Element			
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3	
1.2	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	300	
1.3	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	300	
1.4	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	552	
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	18	
1.6	KNR 231/203/5	Nawierzchnie z żużla paleniskowego, chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	462	
1.7	KNR 231/203/6	Nawierzchnie z żużla paleniskowego, chodniki, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	462	7
1.8	KNR 231/203/5	Nawierzchnie z żużla paleniskowego, chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - tu zjazdu	m2	90	
1.9	KNR 231/203/6	Nawierzchnie z żużla paleniskowego, chodniki, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- tu zjazdu	m2	90	15
1.10	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	477	
1.11	KNR 231/511/4 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m2	90	
1.12	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	368	
1.13	KNKRB 1/219/1 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 1.25m3 kategoria gruntu I-III	m3	35	
1.14	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t	6	
1.15	Kalkulacja własna	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1	