Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Przebudowa odc. DP 1708 S - Etap III - docelowa organizacja ruchu					
1 Nr STWiOR: D-07.01.01 **Oznakowanie poziome- kod CPV 45233000-9**					
1.1 Nr STWiOR: D-07.01.01 Kalkulacja indywidualna Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe chemoutwardzalne, malowanie symboli - wyc. ind.					
znak P-10	2,0*6*(3+2)	= 60,000000			
znak P - 14	0,375*3*4	= 4,500000			
znak P -1a	0,04*2073	= 82,920000			
znak P- 12	0,5*3	= 1,500000			
znak P - 13	0,2625*8	= 2,100000			
P- 4	0,24*20	= 4,800000			
	Ogółem:	156	156		m2
2 Oznakowanie pionowe -- kod CPV 45233000-9					
2.1 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych			6		szt
2.2 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2			6		szt
2.3 Nr STWiOR: D-07.02.01 KNR 231/818/8 Przestawienie znaków drogowych- analogia			5		szt