




PRZEKRÓJ TYPOWY NA ODC. km 0+0,00 DO km 0+0,570
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ROWÓW




PRZEKRÓJ TYPOWY NA ODC. km 0+0,00 DO km 0+0,570
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ZJAZDU I ROWU




PRZEKRÓJ TYPOWY NA ODC. km 0+0,570 DO km 2+0,00
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ROWU



PRZEKRÓJ TYPOWY NA ODC. km 0+0,570 DO km 2+0,00
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ZJAZDU



	w-stwa ścieralna BA 0/12,8 - gr. 4 cm	
	w-stwa wiążąca BA 0/16 - gr. 5 cm	
	zbrojenie BITUFOR MT 1 - gr. 1cm z zalaniem membraną SLURRY SEAL MSK (22 kg/m2)	
	w-stwa wyrównawcza BA 0/8 - gr. 2cm	
	skropienie międzywarstwowe emulsją kationową wolnorozпадową 0,7 kg/m2	
	istniejąca nawierzchnia jezdni po sfrezowaniu na gr. do 4cm	
RAZEM	12 cm	1
	skropienie emulsją kationową wolnorozпадową 0,7 kg/m2 z posypaniem grysem	
	utwardzenie pobocza destruktem z frezowania - gr. warstwy 15 cm	2
	nawierzchnia z mieszanki dolomitowej optymalnej 0-31,5 gr. 20 cm	
	w-stwa piasku drobnoziarnistego gr. 10 cm	
Razem	30 cm	3
	skropienie emulsją kationową wolnorozпадową 0,7 kg/m2 z posypaniem grysem	
	utwardzenie pobocza tłucznem 0/31,5 - gr. warstwy 15 cm	4
	krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm	
	ława betonowa z oporem 35x15 +15x15 cm	5
	obrzeże betonowe 8 x 30 cm	
	podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm	6

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PROJSBUD"		42-400 Zawiercie ul. Kresowa 13 tel./fax. 032 6722899
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie	
Obiekt	REMONT DROGI POWIATOWEJ DP 1767S KORYCZANY- KOZŁÓW W KM 21+160 DO 23+160	nr.proj. PD - 3/15
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	branża: drogowa
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	nr.rys. 5
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	skala 1:50
		data: III 2015