

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Morsko			
1	Element	Element			
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8	
1.2	KNRW 510/323/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5 cm	m	11	
1.3	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m2	1 050	
1.4	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	30	
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	1,8	
1.6	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	30	
1.7	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm	m2	4 400	
1.8	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	4 400	
1.9	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	4 400	
1.10	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m2	4 400	
1.11	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- Krotność 2, tu do 5 cm	m2	4 400	2
1.12	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa góna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - tu pobocza z destruktu	m2	1 200	
1.13	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu	kpl	1	