

„Likwidacja szkód powstałych na skutek powodzi w 2010 r. na drogach powiatowych”

W dniach 26-30.11.2010 r. odbyły się odbiory inwestycji związanych z likwidacją szkód powstałych na skutek powodzi w 2010 r. na drogach powiatowych na terenie powiatu zawierciańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Pan Marian Gajda, Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem Drogowym Pan Andrzej Gumułka, Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Gola, Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Pilicy Pan Zbigniew Góra, Kierownik Obwodu Drogowego Nr 3 w Szczekocinach Pan Leszek Bartosz, ze strony wykonawców właściciel firmy „URBIT” Pan Bogusław Bugaj oraz Kierownik Robót Pan Andrzej Morawiec.

Projekt został w 100% sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce od maja 2010 r.. Wartość całej inwestycji wyniosła **2 070 965,36 zł.**

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „PLANIKOM” z siedzibą w Częstochowie (42-224), Al. Wyzwolenia 2/121 za kwotę **7 320,00 zł.**

W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

1) Remont drogi powiatowej nr 1751 S Wola Libertowska – Łany Małe na odcinku 1 km (odc. od km 15+012 do 16+012).

Remont drogi powiatowej objął m.in. roboty przygotowawcze (oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na całej powierzchni, rozbiórkę przebudowywanych 15 szt. przepustów pod zjazdami bez ścianek czołowych); roboty ziemne mechaniczne (pogłębienie rowów, wykopy korytowe pod projektowaną konstrukcją nawierzchni utwardzonych poboczy, odwóz nadmiaru ziemi, nasypy uzupełniające nieutwardzone pobocza); wyrównanie spadku poprzecznego istniejącej jezdni (ulożenie warstwy grub. 0,03 m z kruszywa otaczanego bitumem); ułożenie warstwy ścieralnej; ułożenie na szer. 1,5 m warstwy tłucznia kamiennego grub. 0,12 m z zaklinowaniem warstwą grub. 0,03 m kłińca kamiennego na dł. 750 m; wykonanie podłoża przepustu z podsypki żwirowej i ułożenie rur żelbetowych; obsianie trawą dna i skarp rowów.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (42-310), ul. Myszkowska 59. Wartość zadania wyniosła **420 744,44 zł.**

2) Remont drogi powiatowej nr 1768 S Żarnowiec – Małoszyce na odcinku 2,8 km wraz z odnową rowów przydrożnych (odc. I, km 0+000 do 1+650; odc. II, km 3+250 do 4+400).

Remont drogi powiatowej objął m.in. roboty przygotowawcze (oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, rozbiórkę 40 szt. przepustów pod zjazdami bez ścianek czołowych); roboty ziemne mechaniczne (pogłębienie rowów, wykopy korytowe, odwóz nadmiaru ziemi, nasypy uzupełniające nieutwardzone pobocza); ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; utwardzenie obustronne pobocza na szer. 1,0 m; ułożenie warstwy tłucznia kamiennego grub. 0,12 m z zaklinowaniem warstwą grub. 0,03 m kłińca kamiennego na dł. 2200 m; wykonanie podłoża przepustu z podsypki żwirowej; ułożenie rur żelbetowych na każdym zjeździe (zjazdy na posesję); obsianie trawą dna i skarp rowów (roboty porządkowe).

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (42-310), ul. Myszkowska 59. Wartość zadania wyniosła **760 809,39 zł.**

3) Wykonanie prawidłowego odwodnienia drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Kleszczowa na długości 1,5 km (odc. od km 6+500 do 8+000).

Zakres robót objął m.in. roboty przygotowawcze (30% ręcznego i 70% mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni z namułu ziemnego, rozbiórkę przepustów pod zjazdami na posesję z 12 ściankami czołowymi); roboty ziemne mechaniczne (pogłębienie rowów, wykopy korytowe pod projektowaną konstrukcją nawierzchni utwardzonych poboczy, odwóz nadmiaru ziemi); zjazdy na posesję (wykonanie podłoża z podsypki żwirowej, ułożenie rur żelbetowych, montaż obustronnych ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych, umocnienie dna i ścian rowu na wlocie i wylocie betonowymi płytami ażurowymi); utwardzenie pobocza; odwodnienie liniowe 3 skrzyżowań z drogami bocznymi oraz roboty porządkowe (obsianie trawą dna i skarp rowów).

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowo – Drogowe „URBIT” Bogusław Bugaj z siedzibą w Lgocie Murowanej 29c (42-425 Kroczyce). Wartość zadania wyniosła **278 683,73 zł.**

4) Remont drogi powiatowej nr 1106 S Starzyny – Gródek na odcinku 1,5 km (odc. od km 1+000 do 2+500) wraz z remontem przepustu w km 3+482.

Remont drogi powiatowej objął m.in. roboty przygotowawcze (schodkową rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz rozbiórkę przebudowywanego przepustu); roboty ziemne mechaniczne (pogłębienie rowów, odwóz nadmiaru ziemi, nasypy uzupełniające na poboczu); ułożenie warstwy grub. 0,05 m z betonu asfaltowego; przebudowa przepustu (wykonanie podłoża przepustu z podsypki żwirowej, ułożenie rur żelbetowych, wykonanie ścianek czołowych betonowych, umocnienie); odtworzenie nawierzchni jezdni (roboty wykończeniowe).

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (42-310), ul. Myszkowska 59. Wartość zadania wyniosła **552 521,77 zł.**

5) Remont uszkodzonego przepustu na drodze powiatowej nr 1771 S Kleszczowa – Podleśna (km 1+100).

Remont przepustu objął m.in. schodkową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni; rozbiórkę przybudowywanego przepustu ze ściankami czołowymi betonowymi; pogłębienie rowów przydrożnych na wlocie i wylocie o głębokości 0,20 m; odwóz nadmiaru ziemi; wykonanie podłoża przepustu z podsypki żwirowej; ułożenie rur żelbetowych; wykonanie ścianek czołowych betonowych; umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie betonowymi płytami ażurowymi; odtworzenie nawierzchni jezdni.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowo – Drogowe „URBIT” Bogusław Bugaj z siedzibą w Lgocie Murowanej 29c (42-425 Kroczyce). Wartość zadania wyniosła **58 206,03 zł.**